ŽOGA DETALIZĀCIJA M1:20

PRETSKATS



GRIEZUMS A-A

VIRSSKATS



PROJEKTĒTIE APJOMI

NR.P.K.	APRAKSTS	APJOMS
1	**METINĀTI KVADRĀTVEIDA CAURUĻU STABI** PARAMETRI: 80x80x2,4mm; APSTRĀDE: GALVANIZĒTI NO IEKŠPUSES UN ĀRPUSES (minimālais cinka pārklājums 275 g/m2) PĀRKLĀJUMS: PIELĪPOŠ SLĀNIS UN POLIESTERA PĀRKLĀJUMS (min.60 mikroni), KRĀSA: RAL 6005.	3 GAB.
2	**METINĀTI KVADRĀTVEIDA CAURUĻU STABI** PARAMETRI: 60x60x2,4mm; APSTRĀDE: GALVANIZĒTI NO IEKŠPUSES UN ĀRPUSES (minimālais cinka pārklājums 275 g/m2) PĀRKLĀJUMS: PIELĪPOŠ SLĀNIS UN POLIESTERA PĀRKLĀJUMS (min.60 mikroni), KRĀSA: RAL 6005.	125 GAB.
3	**ŽOGA PANEĻI** MATERIĀLS: ELEKTRISKI METINĀTAS, GALVANIZĒTAS STIEPLES (min.40 gr.m²). IZTURĪGAS, KVIEŠA KRUSTPUNKTĀ ELEKTRISKI SAMETINĀTAS ACIS, PĀRKLĀTAS AR POLIESTERA SLĀNI. VIENĀ PANEĻU PUSĒ IR VERTIKĀLI 30 mm AUGSTUMA STIEŅU GALIŅI. PANEĻI APVIENO V FORMAS STIEŅU NOGRIEŽŅUS, KURI HORIZONTĀLI IET CAUR IKVIENU PANEĻI. STANDARTA ACS: 200 X 50 mm. V FORMAS ACS: 100 X 50 mm. STIEŅA DIAMETRS: horizontālā: 8 mm. vertikālā: 5 mm APSTRĀDE: PAMATSLĀNIM JĀNODROŠINA PERFEKTU SALIPŠANU AR POLIESTERA PĀRKLĀJUMU (min.100 mikroni). STANDARTA PANEĻA IZMĒRI: 2500x1725mm FIKSATORU SKAITS RINDAS UN GALA STABIEM: 5 gab.	122 GAB.
4	**ŽOGA PANEĻI** MATERIĀLS: ELEKTRISKI METINĀTAS, GALVANIZĒTAS STIEPLES (min.40 gr.m²). IZTURĪGAS, KVIEŠA KRUSTPUNKTĀ ELEKTRISKI SAMETINĀTAS ACIS, PĀRKLĀTAS AR POLIESTERA SLĀNI. VIENĀ PANEĻU PUSĒ IR VERTIKĀLI 30 mm AUGSTUMA STIEŅU GALIŅI. PANEĻI APVIENO V FORMAS STIEŅU NOGRIEŽŅUS, KURI HORIZONTĀLI IET CAUR IKVIENU PANEĻI. STANDARTA ACS: 200 X 50 mm. V FORMAS ACS: 100 X 50 mm. STIEŅA DIAMETRS: horizontālā: 8 mm. vertikālā: 5 mm APSTRĀDE: PAMATSLĀNIM JĀNODROŠINA PERFEKTU SALIPŠANU AR POLIESTERA PĀRKLĀJUMU (min.100 mikroni). STANDARTA PANEĻA IZMĒRI: 1000x1725mm FIKSATORU SKAITS RINDAS UN GALA STABIEM: 5 gab.	3 GAB.

PIRMS ŽOGA IZBŪVES VISI APJOMI PĀRBAUDĀMI DABĀ.

PASŪTĪTĀJS
AUCES NOVADA PAŠVALDĪBA
REĢ. NR. 90009116331
JELGAVAS IELA 1, AUCE, AUCES NOVADS, LV-3708

SIA **"RR ARCHITECTS"**
REĢ. NR. 40103785559, BLĪDENES IELA 1A-4, RĪGA LV-1058, MOB. NR.: 29423500,
E-PASTS: info@rrarchitects.lv

OBJEKTS **SPORTA LAUKUMA PĀRBŪVES PROJEKTS**

ADRESE **ERNESTA DINSBERGA IELA 3, AUCE, AUCES NOV.**

KADASTRA NR. **4605 060 0002**

RASĒJUMS **ŽOGA SPECIFIKĀCIJA**

IZSTRĀDĀJA		MĒROGS:	**M1:20**
BŪVPR. VAD. BŪVPR. DAĻAS VAD. IZSTRĀDĀJA	**ARTIS ROĶIS** SERT. NR. 1-00112	ARH. REG. NR. PASŪT. NR.	**25/2017**
		STADIJA:	**BP**
IZSTRĀDĀJA	**MARTA TABAKA**	MARKA	**TS**
		LAPA NR.	**TS_05**
DATUMS	**15.04.2017**	LAPU SK.	