

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATĻAUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM.

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS — GAIDIS BEITIŅŠ, SERT Nr.20-6011

12.04.2017. (DATUMS) (PARAKSTS)

ŠĪ BŪVPROJEKTA TS DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA TS DAĻAS VADĪTĀJS — GAIDIS BEITIŅŠ, SERT Nr.20-6011

12.04.2017. (DATUMS) (PARAKSTS)

ŠĪ BŪVPROJEKTA DT DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA DT DAĻAS VADĪTĀJS — ANDRIS ŠULGINS, SERT Nr.3-00001

12.04.2017. (DATUMS) (PARAKSTS)

Piezīmes:

1) Projektēto caurtekas galu nostiprinājumus veidot pēc esošās situācijas.
2) Visi izmēri ir doti metros.
3) Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām;

Caurule HelCor PA HCPA-22 ar Cinka+Trenchcoat pārklājumu

Būves nosaukums	Saspiestas, spirālveidīgi rievotas caurules parametri				Ceļa platums, m	Brauktuves platums, m	Iebūves atzīme			L_1, m	L_2, m	b, m	Apzīmējums
	Laidums, m	Augstums, m	Garums, m	Šķērsgriezums, m^2			Ieplūde	Izplūde	Ceļa virsa				
Būve Nr.1	2.35	1.77	7.00	3.28	5.50	4.50	101.65	101.62	103.94	2.00	8.00	2.35	HCPA-22

Projektētājs:
JOE | ARHITEKTŪRA PROJEKTĒŠANA
A: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007, T: (+371) 24555005
E: info@siajoe.lv, W: www.siajoe.lv
Reģ.nr. 43603067147; PVN nr. LV43603067147

Pasūtītājs:
Auces novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009116331
Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads, LV-3708

Ceļa Nr.411 "Cepļa ceļš" (km 2.120-2.320), Lielauces pagastā, Auces novadā pārbūve

Būvproj. vaditājs	G. Beitiņš		
DT daļas vadītāja	A. Šulgins		
Rasēja	Ģ. Šteins		
Pārbaudīja	J. Liepiņš-Smelters		

Rasējumi	Proj. stad.	Lapas Nr.	Lapu sk.
	BP	DT-01	1
Būves Nr.1 Plāns	04.2017	Pasūt. Nr. 6-37/2017-040	M 1:100